บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและค่าแรงงาน

แบบปร.๔ แผ่นที่ ๑/๓

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

โครงการก่อสร้างหลังคาลานกิจกรรม ที่ทำการ อบต.ท่าฉาง ม.๓ ต.ท่าฉาง อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธา

รายละเอียดโครงการ เป็นอาคาร ค.ส.ล. ขนาด กว้าง ๑๔.๔๐ ม. ยาว ๑๗.๕๐ ม หลังคาโครงถักเหล็กรูปพรรณ มุงด้วยแผ่นเหล็กรีดลอนชุบสี ติดโค้งเคลือบฉนวนกันความร้อนหนา ๔ ม.ม.

รายละเอียดอื่นตามแบบ อบต.ท่าฉาง พร้อมงานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

ประมาณการโดย : ว่าที่ ร.ต.ธงชัย ลิ่มไม้ไทย เมื่อวันที่ ...๒๖.. เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	**งานโครงสร้างค.ส.ล.**								
๑.๑	งานขุดดินพร้อมถมกลับ	๒๙.๒๕	ลบ.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๒๕.๐๐	๓,๖๕๖.๒๕	๓,๖๕๖.๒๕	
๑.๒	คอนกรีตโครงสร้าง ค.๒	๑๓.๖๕	ลบ.ม.	๑,๖๒๑.๒๔	๒๒,๑๒๙.๙๕	๔๙๘.๐๐	๖,๗๙๗.๗๐	๒๘,๙๒๗.๖๕	
๑.๓	ทรายหยาบก้นหลุม	๒.๘๑	ลบ.ม.	๖๐๗.๐๐	๑,๗๐๗.๑๙	๙๑.๐๐	๒๕๕.๙๔	๑,๙๖๓.๑๓	
๑.๔	เหล็ก DB ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๒ มม.	๐.๒๓๔	ตัน	๒๑,๐๐๐.๐๐	๔,๙๒๓.๔๐	๓,๓๐๐.๐๐	๗๗๓.๖๘	๕,๖๙๗.๐๘	
๑.๕	เหล็ก DB ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๖ มม.	๑.๑๒๒๔	ตัน	๒๑,๐๐๐.๐๐	๒๓,๕๗๑.๐๗	๓,๓๐๐.๐๐	๓,๗๐๔.๐๓	๒๗,๒๗๕.๑๐	
๑.๖	ลวดผูกเหล็ก	๗.๐๓	กก.	๓๐.๙๔	๒๑๗.๖๑	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๑๗.๖๑	
๑.๗	งานรื้อถอนและซ่อมแซมพื้นถนน ค.ส.ล.หนา ๑๕ ซ.ม.	๑๑.๒๕	ตร.ม.	๕๐๐.๐๐	๕,๖๒๕.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๖๒๕.๐๐	
๑.๘	ไม้แบบ (คิด ๘๐%)	๖๓.๐๐	ตร.ม.	๖๐๑.๗๙	๓๗,๙๑๒.๙๐	๑๓๓.๐๐	๘,๓๗๙.๐๐	๔๖,๒๙๑.๙๐	
๑.๙	งานรื้อถอนโรงจอดรถเดิม	๔๐.๐๐	ตร.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	
๑.๑๐	งานฉาบปูนโครงสร้าง	๙.๕๐	ตร.ม.	๘๓.๘๗	๗๙๖.๗๒	๑๐๐.๐๐	๙๕๐.๐๐	๑,๗๔๖.๗๒	
							รวมยอดยกไป	**๑๒๕,๔๐๐.๔๓**	

๑.(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ ๒. (ลงชื่อ).....กรรมการ ๓. (ลงชื่อ).....กรรมการ