บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและค่าแรงงาน

แบบปร.๔ แผ่นที่ ๑/๒

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างหลังคาสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉาง (ช่วงที่ ๒)

รายละเอียดโครงการ เป็นหลังคาโครงเหล็กรูปพรรณ มุงหลังคาด้วยแผ่นเหล็กรีดลอนซุบสีเคลือบฉนวนกันความร้อนหนา ๔ ม.ม.
ขนาดพื้นที่ใช้สอย กว้าง ๕.๒๐ ม. ยาว ๑๒.๐๐ ม รายละเอียดอื่นตามแบบ อบต.ท่าฉาง.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ ๑๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	**งานโครงสร้างค.ส.ล.**								
๑.๑	งานขุดดินพร้อมถมกลับ	๑.๖๔	ลบ.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๔๘.๐๐	๒๔๒.๔๒	๒๔๒.๔๒	
๑.๒	งานคอนกรีตโครงสร้าง	๐.๔๕	ลบ.ม.	๑,๘๑๒.๐๖	๘๒๒.๒๒	๔๙๘.๐๐	๒๒๕.๙๗	๑,๐๔๘.๑๙	
๑.๓	ทรายหยาบก้นหลุม	๐.๒๓	ลบ.ม.	๗๕๐.๐๐	๑๖๘.๗๕	๙๑.๐๐	๒๐.๔๘	๑๘๙.๒๓	
๑.๔	เหล็ก DB ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๒ มม.	๐.๐๓๓	ตัน	๒๑,๖๗๒.๐๐	๗๑๓.๘๕	๓,๓๐๐.๐๐	๑๐๘.๗๐	๘๒๒.๕๕	
๑.๕	เหล็ก RB ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ มม.	๐.๐๐๒๓	ตัน	๒๓,๐๐๐.๐๐	๕๓.๖๖	๔,๑๐๐.๐๐	๙.๕๗	๖๓.๒๓	
๑.๖	ลวดผูกเหล็ก	๑.๐๖	กก.	๓๑.๐๐	๓๒.๘๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๒.๘๐	
๑.๗	งานรื้อถอนและซ่อมแซมพื้นบล็อคหนา ๖ ซ.ม.	๕.๐๐	ตร.ม.	๓๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑๘๕.๐๐	๙๒๕.๐๐	๒,๔๒๕.๐๐	
							รวมยอดยกไป	**๔,๘๒๓.๔๒**	

๑.(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ ๒. (ลงชื่อ).....กรรมการ ๓. (ลงชื่อ).....กรรมการ