แบบ ปร.๔ แผ่นที่ ๒/๒

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
							รวมยอดยกมา	**๔,๘๒๓.๔๒**	
๑.๗	แผ่นเหล็ก ๑๐*๑๐นิ้ว หนา๙ มม+.น็อตขนาด ๕ หุน ยาว ๑๒ นิ้ว	๕.๐๐	ชุด	๓๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	
๑.๘	ไม้แบบ (คิด ๘๐%)	๓.๖๐	ตร.ม.	๕๗๗.๘๘	๒,๐๘๐.๓๗	๑๓๓.๐๐	๔๗๘.๘๐	๒,๕๕๙.๑๗	
๒	**งานหลังคา**				๐.๐๐		๐.๐๐	๐.๐๐	
๒.๑	เสาเหล็กGSชั้น Bs-M ขนาด ศ.ก. ๓ "	๑๕๓.๐๐	ก.ก.	๒๕.๒๙	๓,๘๗๐.๐๐	๑๐.๐๐	๑,๕๓๐.๐๐	๕,๔๐๐.๐๐	
๒.๒	เหล็กตัวซีกัลวาไนซ์-ชุบซิงค์ ขนาด ๓"x๑ ๑/๒"x๒.๐ม.ม.	๓๖๙.๕๐	ก.ก.	๒๘.๙๙	๑๐,๗๑๓.๔๓	๑๐.๐๐	๓,๖๙๕.๐๔	๑๔,๔๐๘.๔๗	
๒.๓	หลังคา MT เคลือบอลูซิงค์ชุบสี ๐.๓ ม.ม.เคลือบกันความร้อน	๙๑.๐๐	ตร.ม.	๑๖๗.๐๐	๑๕,๑๙๗.๐๐	๗๐.๐๐	๖,๓๗๐.๐๐	๒๑,๕๖๗.๐๐	
๒.๔	ครอบจั่ว MT เคลือบอลูซิงค์ชุบสี ๐.๓ ม.ม.	๖.๐๐	เมตร	๖๕.๐๐	๓๙๐.๐๐	๕๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๖๙๐.๐๐	
๒.๕	อุปกรณ์ยึดแผ่นหลังคา	๒.๐๐	ถุง	๒๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐			๔๐๐.๐๐	
๒.๖	เหล็กกล่องกัลวาไนซ์-ชุบซิงค์ ขนาด ๒"x๒"x๑.๘ ม.ม.	๓๑๙.๙๒	ก.ก.	๒๓.๗๕	๗,๕๙๘.๑๐	๑๐.๐๐	๓,๑๙๙.๒๐	๑๐,๗๙๗.๓๐	
๒.๗	งานรางน้ำ สังกะสี เบอร์ ๒๘	๑๘.๐๐	เมตร	๓๐๐.๐๐	๕,๔๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๓,๖๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	
๒.๘	ท่อ พีวี ซี ชั้น๘.๕ ขนาด ๓ นิ้ว	๑๒.๐๐	เมตร	๑๑๗.๕๐	๑,๔๑๐.๐๐	๗๕.๐๐	๙๐๐.๐๐	๒,๓๑๐.๐๐	
๒.๙	ข้อต่อและอุปกรณ์ค่าวัสดุร้อยละ๔๐ของค่าวัสดุและค่าแรงร้อยละ๓๐ของค่าวัสดุ				๕๖๔.๐๐		๒๗๐.๐๐	๘๓๔.๐๐	
						รวมวัสดุและค่าแรงงาน		**๗๔,๗๘๙.๓๖**	

๑.(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ ๒. (ลงชื่อ).....กรรมการ ๓. (ลงชื่อ).....กรรมการ